



TERRAMIX TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA
Rua Ivan Bonotto nº140 - Area Industrial-Palmas-PR CEP:85555-000
CNPJ 14.143.509/0001-95

Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares - PR

Local da Obra : interior Coronel Domingos Soares

Obra Cascalhamento em Estradas vicinais do Município

Prazo de execução: **02 (Dois) meses**

Processo Licitatório : **72/2024**

Concorrência Eletrônica : **12/2024**

PLANILHA SINTÉTICA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Uni (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Uni (com BDI) (R\$)	Preço Total(R\$)
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/CASCALHAMENTO						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.712,75
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	316,94	20,09	380,61	1.712,75
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA LEITO DE PISTA						71.914,80
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	21.000	0,16	20,09	0,19	3.990,00
1.2.2	DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO COM MOTONIVELADORA E ABERTURA DE LATERAIS (BIGODES) TERRENO NATURAL	M2	8.400	3,77	20,09	4,53	38.052,00
1.2.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	3.240	7,68	20,09	9,22	29.872,80
1.3	CASCALHAMENTO E COMPACTAÇÃO						54.172,80
1.3.1	CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS INCLUSIVE COMPACTAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	M2	3.240	10,08	20,09	12,11	39.236,40
1.3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2 CATEGORIA (JAZIDA)	Unidade	3.240	3,84	20,09	4,61	14.936,40
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL						52.488,00
1.4.1	TRANSSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10m3 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3xKM	16.200	2,70	20,09	3,24	52.488,00
1.5	SINALIZAÇÃO						1.878,65
1.5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO	Unidade	8	195,54	20,09	234,83	1.878,65
PREÇO GLOBAL TOTAL (R\$)							182.167,00

PALMAS-PR 05 DE agosto DE 2024.

FERNANDO POSSAMAI
CREA-PR 98094/D